

Von:

Gesendet: Dienstag, 23. Juli 2019 21:35

An: Bauaufsicht

Betreff: Fassadenverkleidung mit Steico-Flexplatten Blockhaus in Willmersdorf Familie W.

Sehr geehrter Herr Stegert,

es war schwer eine technische Lösung für das Verkleiden unserer Fassade zu finden. Nach mehrmaligen Gesprächen mit verschiedenen Baufirmen (Fassade) konnte auf Grund unseres Blockhauses (Holz) keine Firma eine Garantie für die Haltbarkeit der FASSADENVERKLEIDUNG gewährleisten.

Bezugnehmend auf unser Telefongespräch vom 23.07.2019 haben wir folgende Lösung gefunden:

1. System Steico-Flexplatten.
2. Holzunterkonstruktion aus Furnierschichtholz (werden direkt auf die Balken aufgeschraubt).
3. Darauf wird eine Steico-Duo Holzfaserdämmplatte (40mm) aufgeschraubt.
4. Dann wird es mit Steico-Secure Base amiert.
5. Danach können verschiedene Arten von Putz aufgetragen werden.

Wir werden dieses System aber nur in Eigenarbeit und Eigenleistung verwirklichen können, da wie oben schon erwähnt, keine Firma uns garantieren kann, dass die Fassade nicht reißen wird.

Aufgrund des jährlichen Ausdehnungsverhaltens der Balkenanlage ist es technisch schwierig, da diese im Jahr zwischen 0,5 bis 1,0 cm arbeitet. (Vorhanden 40 Balkenanlagen).

Wir haben diese Angelegenheit einen Anwalt übergeben, der eventuell einen Termin mit Ihnen und der jeweiligen Sachbearbeiterin vereinbaren würde.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Bemühungen und stehen Ihnen für weitere Fragen telefonisch unter folgender Telefonnummer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

G. W.