

BOV Willmersdorf/Weesow, Az.: 5-011-R
voraussichtliche Wegebaumaßnahmen (Stand: 04.03.2019)

Bezeichnungen			Planung		
Maßn.- Nr.	Name	Länge in m	Fahrbahn- breite in m	Bankett in m	Befestigung
(116/1-2)*	Börnicker Weg	2.300	2,75	2x1,00	(Schotter)*
(119/1-3)*	Feldstraße nach Löhme	2.645	2,75	2x1,00	(Schotter)*
121	Amselhainer Weg	735	3,00	2x0,75	DoB
123/1	Nördlicher Rundweg — Weesow (N-W)	580	3,00	2x0,75	TD
123/2	Südlicher Rundweg —Weesow (S-W)	615	3,00	2x0,75	TD
124	Nördlicher Rundweg — Weesow (N-O)	260	3,00	2x0,75	TD
126	„ Siedlungsstraße"	635	3,00		Planieren
127	Nördlicher Rundweg Willmersdorf	890	3,00	2x0,75	TD
129	Weg Weesow —Werneuchen Ost	420	2,75	2x1,00	dopp. OB
130/1-2	Weg Weesow—Werneuchen Ost	610	2,75	2x1,00	dopp. OB
131	Südl. Rundweg —Willmersdorf (S-W)	860	3,00	2x0,75	TD
134/1-2	Weg Weesow —Werneuchen Ost	2.010	2,75	2x1,00	dopp. OB
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen					
1008	Sukzession		Sukzession auf 44.130 m²		

)* Betrachtung und Festlegung des Ausbauniveaus im Zusammenhang mit dem Bau des Solarparks erforderlich

Regelung der Eigentumsverhältnisse (Ausbau bereits erfolgt bzw. nicht erforderlich)					
115	Pappelweg				
120/1	Löhmer Weg				
155	südlicher Rundweg Willmersdorf (S-O)				
Flächenbereitstellung für Radwegtrassen					
	Willmersdorf/Weesow (an L235)				kein Ausbau im BOV
	Weesow bzw. Willmersdorf/Schönfeld				kein Ausbau im BOV

Legende Befestigung:

DoB	Decke ohne Bindemittel
TD	Tränkdecke bzw. Makadamdecke
dopp. OB	doppelte Oberflächenbehandlung (Spurbahn mit Asphaltoberfläche)