

Ingenieurbüro Hirsch GmbH

Kostenermittlung Referenzobjekt Januar 2022

Referenz POS	EH/Preis	Variante 1	Variante 2	Variante 3
BE	4,41 € m <sup>2</sup>	7.700 m <sup>2</sup>	8.700 m <sup>2</sup>	9.700 m <sup>2</sup>
Verkehrssicherung	3,06 € m <sup>2</sup>	7.700 m <sup>2</sup>	8.700 m <sup>2</sup>	9.700 m <sup>2</sup>
Hilfsleistungen	2,55 € m <sup>2</sup>	7.700 m <sup>2</sup>	8.700 m <sup>2</sup>	9.700 m <sup>2</sup>
Kontrollprüfungen	0,57 € m <sup>2</sup>	7.700 m <sup>2</sup>	8.700 m <sup>2</sup>	9.700 m <sup>2</sup>
Aufbruch	8,16 € m <sup>2</sup>	6.950 m <sup>2</sup>	6.950 m <sup>2</sup>	6.950 m <sup>2</sup>
Erdbau	16,99 € m <sup>2</sup>	9.528 m <sup>2</sup>	8.741 m <sup>2</sup>	9.741 m <sup>2</sup>
STS Weg	9,43 € m <sup>2</sup>	1.828 m <sup>2</sup>	41 m <sup>2</sup>	41 m <sup>2</sup>
<b>Asphalt Fahrbahn+Baustraße</b>	<b>56,47 € m<sup>2</sup></b>	<b>7.700 m<sup>2</sup></b>	<b>8.700 m<sup>2</sup></b>	<b>9.700 m<sup>2</sup></b>
Asphalt Weg	27,55 € m <sup>2</sup>	1.828 m <sup>2</sup>	41 m <sup>2</sup>	41 m <sup>2</sup>
Rasearbeiten	2,87 € m <sup>2</sup>	10.574 m <sup>2</sup>	8.466 m <sup>2</sup>	7.516 m <sup>2</sup>
Mulde	41,84 € m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	1.731 m <sup>2</sup>	1.731 m <sup>2</sup>
Entwicklung	2,29 € m <sup>2</sup>	10.574 m <sup>2</sup>	8.466 m <sup>2</sup>	7.516 m <sup>2</sup>
Baumpflanzung Ausgleich	808,92 € St.	55 St.	59 St.	79 St.
Baukosten gesamt		Summe netto	Summe netto	Summe netto
		Mwst. 19,00%	Mwst. 19,00%	Mwst. 19,00%
		<b>Summe brutto</b>	<b>Summe brutto</b>	<b>Summe brutto</b>
		Diff. Abs.	Diff. Abs.	Diff. Abs.
		Diff. Proz.	Diff. Proz.	Diff. Proz.

901.473,85 €	953.888,86 €	1.049.219,71 €
171.280,03 €	181.238,88 €	199.351,74 €
<b>1.072.753,88 €</b>	<b>1.135.127,74 €</b>	<b>1.248.571,45 €</b>
- €	62.373,85 €	175.817,57 €
0,00%	5,81%	16,39%